

Odberteľ: Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice

Projektant: Modulor Bratislava, s.r.o.

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba :Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity Luník IX

Objekt : výbúranie pôvodných základov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
272	13090-1123		Búranie železobet. šachty- pôvodná, --6,975t (1,5*1,8*0,15)*2 = 0,810 (2*1,8*0,15)*2 = 1,080 (1,5*2*0,15)*2 = 0,900	2,790	m3		
001	17410-1102		Zásyp sypaninou s urovnáim povrchu zásypu, so zhutnením  "podklad. betón" 20*16,2*0,1 = 32,400 "rošty okrem 1x20m" 0,5*0,5*(20+13,2+13,2+13,2+12+12) = 20,900 "šachta" 2,79 = 2,790 "pilóty" 1,393 = 1,393	57,483	m3		
MAT	583 3340100		Kamenivo ťažené hrubé	128,420	t		
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>							
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
013	96105-5111		Búranie železobetónových roštov, priemer 0,5x0,5 -62,160t  0,5*0,5*(20+20+13,2+13,2+13,2+12+12) = 25,900	25,900	m3		
253	96205-2111		Búranie hláv pilót v trase budúcich ležatých rozvodov, -3,343t  "pilóty " (3,14*0,43*0,43*0,4)*6 = 1,393	1,393	m3		
013	96504-2141		Búr. podkl. betón hr. do 10 cm nad 4 m2, -71,280t 20*16,2*0,1 = 32,400	32,400	m3		
013	97908-1111		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	143,758	t		
013	97908-1121		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	143,758	t		
013	97908-2111		Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	143,758	t		
312	97908-6213		Nakladanie vybúraných hmôt	143,758	t		
013	97913-1409		Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	143,758	t		
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>							
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>							
<b>Rozpočet celkom :</b>							