

VÝKOPY

POZNÁMKA

1. PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIŤ JESTVUJÚCE PODZEMNÉ VEDENIA A SIETE ZA ÚČASTI ICH MAJITELOV
2. PRI KRIŽOVANÍ PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ OCHRANNÉ PÁSMA PODĽA PLATNÝCH STN A PREDPISOV JEDNOTLIVÝCH MAJITELOV TÝCHTO VEDENÍ A SIETI
3. POČAS STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ VYHLÁŠKU SLOVENSKEHO ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁCE A SLOVENSKEHO BANSKEHO ÚRADU č. 374/1990 Zb O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH, VYHLÁŠKU ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁCE č. 59/1982 Zb V ZNENÍ VYHLÁŠKY č. 454/1990 Zb, VYHÁŠKU ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁCE č. 718/2002 Zb, A INÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z JEDNOTLIVÝCH PRÁČ POČAS REALIZÁCIE STAVBY

BÚRACIE PRÁČE

- VYBÚRAŤ JESTVUJÚCE KONTAJNEROVISKO:
- VYBÚRAŤ OCEĽOVÚ KONŠTRUKCIU - CCA 230KG
- VYBÚRAŤ BET. ZÁKLAD R.5,0x4,0x0,2M
- ODSTRÁNENIE OKRASNEJ DREVINY VRÁTANE KOREŇOVÉHO SYSTÉMU - KS:1
- VYBÚRAŤ JESTV. ASFALTOVÝ CHODNÍK HR.60MM, PRED KONTAJNEROVISKOM - 20,5M2

SADOVÉ ÚPRAVY

- DOVOZ HUMUSU - 4,0 M3
- ROZPRESTRETIE HUMUSU NA URČENÉ PLOCHY
- ÚPRAVA PLŔCH HRABANÍM A HNOJENÍM
- OSIATIE UPRAVENÝCH PLŔCH TRÁVNÝM SEMENOM - PARKOVÁ ZMES - 30M2
- PREVIESŤ ZÁLIEVKU OSIATYCH PLŔCH

VÝKOPY

VÝKOP PRE ZÁKLADOVÚ DOSKU SA PREVEDIE KOLMO, STROJNE, NA HL. -0,350 MM
VÝKOP PRE NOVONAVRHOVANÚ CHRÁNIČKU PRE UPC SA PREVEDIE RUČNE, NA HL. -1,000MM
ZEMINA IV. TRIEDY ŤAŽITELNOSTI.
PREBYTOČNÁ ZEMINA SA ODVEZIE NA NAJBĽIŽŠIU SKĽÁDKU CCA 20 KM.


CHRÁNIČKA HDP40 - UPC - 25M

POPOD CELOU CESTOU A SPEVENNOU PLOCHOU JE UPC ROZVOD
- 2X JESTVUJÚCA CHRÁNIČKA HDP110, DO JESTV. CHRÁNIČKY 110 VLOŽIŤ HDP40
PRI REALIZÁCII NUTNÁ SONDA

ZÁSYP ZEMINOU

PO OSADENÍ CHRÁNIČKY PREVIESŤ SPÄTNÝ ZÁSYP ZEMINOU - 6,0M3

ZÁKLADY



LEGENDA HMÔT

NOVONAVRHOVANÁ ZÁKLADOVÁ DOSKA, Z PROSTÉHO BETÓNU B20 VYSTUŽENÁ SIETOVINOU KY 14, PRI OBOCH POVRCHOCH - 5,27 KG/M2 /+VÝKOPY/

POĽA VYHLÁŠKY MŽP SR č.284/2001 Z.z. VZNIKŮ PRI BÚRACÍCH PRÁČACH NASLEDOVNÉ ODPADY:

- 17 05 06 VÝKOPOVÁ ZEMINA INÁ AKO UVEDENÁ V 17 05 05 - 12,5t
17 09 04 ZMIEŠANÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ INÉ AKO UVEDENÉ V 17 09 01,02,03 - 0,1t

AUTOR	ING.ŠUTY	VYPRACOVAL	ING.CSONKA	DOMINO INVEST s.r.o. ING.JURAJ ŠUTY AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER SZAKKAYHO 1, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@iol.sk		
ZODP.PROJ.	ING.ŠUTY	KONTROLA	ING.ŠUTY			
KRAJ	KOŠICKÝ	MIESTO	KOŠICE			
INVESTOR	MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, 04011 KOŠICE					
STAVBA	UZAMYKATEĽNÉ KONTAJNEROVISKO NA ULICI ŠKULTÉTYHO V KOŠICIACH NA ČASTI POZEMKU PAR. Č.3812/210 V K. Ú. HUŠŤÁKY			ZÁK.Č.	06062017	
ČÍS.P.S./OBJ.	NAZOV P.S./OBJ.	01 KONTAJNEROVISKO			STUPEŇ	PROJEKT
01					FORMÁT	4A4
					DÁTUM	VI.2017
PROFESIA	VÝKRES	BÚRACIE PRÁČE, VÝKOPY, ZÁKLADY			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
AS					1:50	AS-2