

ROZPOČET								
Stavba: Múzeum Tokajskej vínnej cesty Košice			Elektroinštalácia					
P.Č	POLOŽKA	NÁZOV	JEDNOTKA	MNOŽSTVO	JEDNOTKOVÁ CENA		SPOLU	
					MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL	MONTÁŽ
A		Rozvádzač RMS1						
1		Skriňový rozvádzač nástenný, 400V/160A, IP54/IP20 Rozmery : š.600mm, v.800mm, hl.250mm Prívod zdola, vývody zhora. Zbernice 200A. Náplň :	ks	1				
2		Trojpólový istič NG125N, 400V/100A, char."B" vyp. cievka 230V AC, p.k.1/1	ks	1				
3		Tlačidlový ovládač červený, 1/1, 230V/6A (total stop)	ks	1				
4		Trojpólový istič iC60L, char. "C", 400V/40A	ks	1				
5		Trojpólový istič iC60L, char. "B", 400V/25A	ks	1				
6		Jednopólový istič iC60L, char. "C", 230V/6A	ks	1				
7		Jednopólový istič iC60L, char. "B", 230V/10A	ks	2				
8		Prúdový chránič 30mA, s nadprúdovou ochranou 230V/16A, char."B"	ks	2				
9		Nulová zbernica N	ks	1				
10		Ochranná zbernica PE	ks	2				
11		Upchávková vývodka P29	ks	3				
12		Upchávková vývodka P21	ks	3				
13		Popisné štítky	ks	2				
14		Podružný materiál	%	10				
		Rozvádzač RMS1 spolu						
		Elektroinštalčný materiál a káble						
1		Jednopólový vypínač v skrinke 230V/25A, IP54	ks	3				
2		Jednofázová zásuvka IZS1632, 230V/16A, IP44	ks	11				
3		Jednopólový vypínač do vlhka 230V/10A	ks	1				
4		Striedavý prepínač do vlhka 230V/10A	ks	2				
5		Škatuľová rozvodka so svorkovnicou, IP54	ks	52				
6		Niedax lišta	m	40				
7		Plastová pancierová elektroinštalčná rúrka P29	m	30				
8	A1	Žiarovkové svietidlo nástenné oválne, 1x60W, IP54, s košom	ks	9				
9	B,C,D	Bodové akcentačné svietidlo IP 54, 230V	ks	48				
		Poznámka						
		Presné typy svietidiel určí užívateľ s architektom						
ROZPOČET								

Stavba: Múzeum Tokajskej vínnej cesty Košice			Elektroinštalácia					
P.Č	POLOŽKA	NÁZOV	JEDNOTKA	MNOŽSTVO	JEDNOTKOVÁ CENA		SPOLU	
					MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL	MONTÁŽ
10		Kábej NYY-J 5x10	m	15				
11		Kábej CYKY-J 5x4	m	30				
12		Kábel CYKY-J 5x2,5	m	50				
13		Kábel CYKY-J 4x2,5	m	40				
14		Kábel CYKY-J 3x2.5	m	140				
15		Kábel CYKY-J 5x1.5	m	20				
16		Kábel CYKY-J 4x1.5	m	20				
17		Kábel CYKY-J 3x1.5	m	230				
18		Kábel CYKY 3x1.5(A)	m	15				
19		Kábel CYKY 2x1.5(A)	m	10				
20		Kábel CYSY 2Ax0,75	m	20				
21		Kábel CYSY 2Ax1	m	20				
22		Kábel CYSY 3Ax1	m	12				
23		Kábel SYKfy 3x2x0,5	m	20				
24		Kábel SYTY 2x1	m	46				
		Prípojnicový systém Canalis						
25		Žlab KBA 25EB 4202 , 400V/25A, dĺžka 2m	ks	3				
26		Univerzálny upevňovací držiak KBA40ZFU	ks	12				
27		Napájacia jednotka koncová KBA25ABG4	ks	1				
28		Odbočovací konektor KBC10DCB20 s voľbou fázy	ks	6				
29		Nosná konštrukcia pre prístroje do 5 kg	ks	3				
30		Konštrukcia pre rozvádzač	ks	1				
		Podružný materiál	%	10				
31		Drobné sekacie a montážne práce	Nh	24				
32		Demontáže	Nh	16				
33		Odborná prehliadka a skúška zariadenia						
		vypracovanie revíznej správy	Nh	24				
		Celkové náklady bez DPH						
		Celkové náklady s DPH 20%						