

Stavba: Košice, Škultétyho ulica - chodník**Výkaz výmer**

P. č.	Popis	M.J.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1.	Vybúranie konštrukcie jestv. ostrovčeka, chodníka (živičný kryt do 50 mm, podkladový betón 100 mm) vr. naloženia sute, odvozu do 15 km, zloženia a popl. za uskladnenie	m2	8,10		
2.	Vytrhanie obrubníka záhonového s vybúraním bet. lôžka, výplne škár, očistenia vr. naloženia výbúr. hmôt a sutí na doprav. prostr., odvozu do 15 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	m	31,500		
3.	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva hr. do 200 mm vr. naloženia, odvozu do 15 km, zloženia a popl. za uskladnenie	m2	25,000		
4.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	32,00		
5.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4	m3	37,58		
6.	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	m3	18,79		
7.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 na vzdialenosť do 15 km vr. naloženia, uloženia a poplatku za uskladnenie	m3	37,58		
8.	Úprava cestnej pláne v hornine 1-4 vr. zhutnenia 96 % PS	m2	100,25		
9.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm vr. dodávky štrkodrviny fr. 0-63 mm	m2	100,25		
10.	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	108,35		
11.	Kladenie zámkovej /betónovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2, vr. lôžka z drven. kamen. hr. 20 mm a s vyplnením škár kamenivom vr. bezbarierovej úpravy	m2	108,35		
12.	Zámková dlažba hr. 6 cm sivá, "H"	m2	60,43		
13.	Dlažba pre nevidiacich s výstupkami 60x100x200 mm, červená f. al. ekvival.	m2	44,10		
14.	Dlažba pre nevidiacich s drážkami 80x400x400 mm, červená f. al. ekvival.	m2	9,24		
15.	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	108,30		
16.	Obrubník betónový 500x80x200 mm	ks	109,38		
17.	Demontáž ocel. stĺpika (zábrany) vr. premiestn.	ks	12,00		
18.	Demontáž zvislej dopravnej značky z nosiča vr. premiestn.	ks	5,00		
19.	Demontáž nosiča zvislej dopravnej značky vr. premiestn.	ks	4,00		
20.	Osadenie a montáž zvislej dopravnej značky na nosič vrátane osadenia nosiča, zemných/výkopových prác, zabetónovania pätky/zaklinovania nosiča, odstránenia výkopku/vybúranej sute (naloženie, premiestnenie, zloženie na skládke), poplatku za uskladnenie, spätnej úpravy dotknutých plôch	ks	2,00		
21.	Zvislá dopravná značka - pozinkov. plech s dvojítm ohybom lisovaným, na zadnej strane s lištou na uchytenie, retrorefl. fólia tr. 1 vr. upínac. materiál.- IP 6	ks	2,00		
22.	Stĺpik Zn - d = 60 mm, metalizovaný vr. plast. krytky	m	8,00		
23.	Vodorovné značenie krytu striekané farbou s reflex. úpravou balotinou - priečne čiary, šikmé rovn. čiary, šípky, nápisy, a.i.	m2	30,00		

24.	Predznačenie pre vodorovné značenie krytu - priečne čiary, šikmé rovn. čiary, šípky, nápisy, a.i.	m2	30,00		
25.	Vodorovné značenie krytu s reflex. úpravou balotinou, plast biely: vodiace čiary pre nevidiacich	m2	17,00		
26.	Uloženie betónovej chráničky s krytom	m	110,00		
27.	<i>Betónová chránička AZD 13 -100 al. ekvival.</i>	<i>m</i>	<i>110,00</i>		
28.	<i>Kryt AZD 114-50 al. ekvival.</i>	<i>m</i>	<i>110,00</i>		
29.	Vytýčenie trasy podzemn. inž. sietí ich vlastníkmi/správcami s overením polohy ručne kopanými sondami	kpl.	1,00		
30.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia (3x v tlačenej podobe)	kpl.	1,00		
31.	Geodetický elaborát (4x v tlačenej podobe, 2x CD)	kpl.	1,00		
32.	Geometrický plán (overený katastrál. odborom OÚ)	kpl.	1,00		

Cena celkom bez DPH:	€		
DPH 20%:	€		
Cena celkom s DPH:	€		

