

VÝKAZ VÝMER

Stavba: MÚZEUM TOKAJSKEJ VÍNNEJ CESTY V KOŠICIACH - ROZPOČET

Časť: VZT

Zhotoviteľ: LM Clima, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 03. 2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
M Práce a dodávky M							0,000	0,000	0,000	1 342,200
D1 Zariadenie číslo 1 – Vetranie							0,000	0,000	0,000	1 298,100
23	Pol	1.1	Ventilátor potrubný	ks	2,000					77,800
26	R	1.1	detto - Montáž	ks	2,000					0,000
27	Pol	1.2	Elektrický ohrievač	ks	1,000					27,000
28	R	1.2	detto- Montáž	ks	1,000					5,600
29	Pol	1.3	Doskový rekuperátor	ks	1,000					37,200
30	R	1.3	detto- Montáž	ks	1,000					0,000
29	Pol	1.3a	Oblúk k rekuperátoru	ks	4,000					22,400
30	R	1.3a	detto- Montáž	ks	4,000					0,000
29	Pol	1.3b	Letná vložka rekuperátora	ks	1,000					13,500
30	R	1.3b	detto- Montáž	ks	1,000					0,000
31	Pol	1.4	Filter bez vložky	ks	2,000					14,000
32	R	1.4	detto- Montáž	ks	2,000					0,000
33	Pol	1.4a	Kazetová filtračná vložka	ks	2,000					1,500
34	R	1.4a	detto- Montáž	ks	2,000					0,000
35	Pol	1.4b	Snímač tlakovej diferencie	ks	2,000					0,300
36	R	1.4b	detto- Montáž	ks	2,000					0,000
35	Pol	1.5	Regulátor ventilátora 5-stupňový s ochranou TRD 7	ks	2,000					26,000
36	R	1.5	detto- Montáž	ks	2,000					0,000
35	Pol	1.6	Teplotné čidlo do potrubia NS 120	ks	2,000					0,100
36	R	1.6	detto- Montáž	ks	2,000					0,000
37	Pol	1.7	Uzatváracia klapka s pohonom LKS 60-35/24	ks	1,000					7,800
38	R	1.7	detto- Montáž	ks	1,000					0,000
41	Pol	1.8	Termostatická vložka štvorhranná DV 60-35	ks	5,000					15,000
42	R	1.8	detto- Montáž	ks	5,000					0,000
41	Pol	1.9	Riadiaca jednotka	ks	1,000					12,000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: MÚZEUM TOKAJSKEJ VÍNNEJ CESTY V KOŠICIACH - ROZPOČET

Časť: VZT

Zhotoviteľ: LM Clima, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 03. 2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	R	1.9	detto- Montáž	ks	1,000					0,000
41	Pol	1.9a	Rozšírenie riadiacej jednotky OC	ks	2,000					0,300
42	R	1.9a	detto- Montáž	ks	2,000					0,000
41	Pol	1.9b	Rozšírenie riadiacej jednotky o pripojenie ohrievačov EOSX	ks	1,000					0,300
42	R	1.9b	detto- Montáž	ks	1,000					0,000
41	Pol	1.10	Tlmič hluku IMOS-TH-10-350x500 - atyp.	ks	6,000					18,000
42	R	1.10	detto- Montáž	ks	6,000					0,000
43	Pol	1.11	Výustka IMOS - VK2 - 1 - 425x225 - R1	ks	2,000					13,000
44	R	1.11	detto- Montáž	ks	2,000					0,000
43	Pol	1.12	Výustka IMOS - VK2 - 1 - 425x145 - R1	ks	2,000					10,400
44	R	1.12	detto- Montáž	ks	2,000					0,000
43	Pol	1.13	Tanierový ventil ELF 100	ks	3,000					0,500
44	R	1.13	detto- Montáž	ks	3,000					0,000
89	Pol	1.14	Dverová mriežka	ks	3,000					0,600
90	R	1.14	detto- Montáž	ks	3,000					0,000
89	Pol	1.15	Neobsadené	ks	1,000					0,000
90	R	1.15	detto- Montáž	ks	1,000					0,000
45	Pol	16	Ohybná hadica	bm	30,000					19,000
46	R	1.16	detto- Montáž	bm	30,000					0,000
47	Pol	1.17	Ohybná hadica	bm	10,000					5,000
48	R	1.17	detto- Montáž	bm	10,000					0,000
47	Pol	1.18	Tlmiaca vložka - atyp. IMOS - TV H - 600x250	ks	1,000					6,200
48	R	1.18	detto- Montáž	ks	1,000					0,000
87	Pol	1.19	Stenová mriežka IMOS - SMH - 1 - 12,5 - 425x225 - 2	ks	4,000					6,400
88	R	1.19	detto- Montáž	ks	4,000					0,000
49	Pol	1.20-66a	Štvorhranné potrubie sk.I z pozink. plechu - Rúry - rozmer A,B<750mm - hr. 0,7 mm	m2	49,000					441,000
50	R	1.20-66a	detto- Montáž	m2	49,000					0,000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: MÚZEUM TOKAJSKEJ VÍNNEJ CESTY V KOŠICIACH - ROZPOČET

Časť: VZT

Zhotoviteľ: LM Clima, s.r.o.

JKSO:

Dátum: 03. 2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Pol	1.20-66bb	Štvorhranné potrubie sk.l z pozink. plechu - Tvarovky - rozmer A,B<750mm - hr. 0,7 mm	m2	40,000					380,000
52	R	1.20-60b	detto- Montáž	m2	40,000					0,000
49	Pol	1.67-80a	Štvorhranné potrubie sk.l z AL plechu - Rúry - rozmer A,B<750mm - hr. 0,7 mm	m2	15,000					82,500
50	R	1.67-80a	detto- Montáž	m2	15,000					0,000
51	Pol	1.67-80b	Štvorhranné potrubie sk.l z AL plechu - Tvarovky - rozmer A,B<750mm - hr. 0,7 mm	m2	9,000					49,500
52	R	1.67-80b	detto- Montáž	m2	9,000					0,000
53	Pol	1.81	Podlahová mriežka IMOS - PMA - 20 - 625x325 - R	ks	4,000					10,800
54	R	1.81	detto- Montáž	ks	4,000					0,000
D2			Zariadenie číslo 2 - Drobný, pomocný a doplnkový materiál							22,500
63	Pol	2.1	Montážny uholník L	ks	55,000					5,500
64	R	2.1	detto- Montáž	ks	55,000					0,000
65	Pol	2.2	Mosadzná hmoždinka M8	ks	55,000					1,000
66	R	2.2	detto- Montáž	ks	55,000					0,000
67	Pol	2.3	Závitová tyč M8	bm	28,000					9,000
68	R	2.3	detto- Montáž	bm	28,000					0,000
93	Pol	2.4	Spojovací a montážny materiál	kg	7,000					7,000
94	R	2.4	detto- Montáž	kg	7,000					0,000
D3			Zariadenie číslo 3 - Tepelná izolácia vzt potrubia							21,600
87	Pol	3.1	Technická izolácia ISOVER VENTILAMALU/ML-3, hr. 40 mm s Al fóliou	m2	12,000					21,600
88	R	3.1	detto- Montáž	m2	12,000					0,000
OST			Ostatné							0,000
93	R		Komplexné vyskúšanie vzt zariadenia- skúšobná prevádzka - 20% z montáže	hod	0,000					0,000

Celkom

Celkom

0,000

0,000

0,000

1 342,200