

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZS POLIANSKÁ, KOŠICE

Objekt: 006/2017-ELI - Jazyková učebňa ELI

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martina Farkašová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH	v	EUR
-------------------	----------	------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZS POLIANSKÁ, KOŠICE

Objekt: 006/2017-ELI - Jazyková učebňa ELI

Miesto: Košice

Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Martina Farkašová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ZS POLIANSKÁ, KOŠICE

Objekt: 006/2017-ELI - Jazyková učebňa ELI

Miesto: Košice

Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Martina Farkašová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

1	K	210010351	Krabicová rozvodka	ks	24,000		0,00
2	M	3450927000	Kratica 6455-11 acid	ks	24,000		0,00
3	M	8	CYKY-J 3x 1,5	BM	100,000		0,00
4	M	6	CYKY-O 3x 1,5	BM	50,000		0,00
5	M	189	CYKY-J 3x 2,5	BM	100,000		0,00
6	M	38489	CYKY-J 5x 10 RE	BM	50,000		0,00
29	M	50025	CYKY-J 5x 2,5	BM	16,000		0,00
7	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000		0,00
8	M	3450201330	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	1,000		0,00
9	K	210110023-1	Vypínač sériový	ks	1,000		0,00
28	M	3450202510-1	Prepínač hliníkový striedavý	ks	2,000		0,00
10	K	210111001	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P	ks	15,000		0,00
11	M	3450334600	Zásuvka	ks	15,000		0,00
12	K	210120410-1	Prúdové chrániče 16A, 30 mA, 1P+N,	ks	7,000		0,00
13	M	3580760351	Prúdový chránič	ks	7,000		0,00
14	K	210193061	Rozvádzač	ks	1,000		0,00
15	M	3570191037-1	Rozvádzač plastový 18 M	ks	1,000		0,00
16	M	3450201120-1	Spínač páčkový 32 A	ks	1,000		0,00
17	M	107484	3 iC60N 6kA 16,0B/3 istič	KS	2,000		0,00
18	M	10027	Vývodka v-tec M16x1,5	KS	7,000		0,00
19	K	210201082	Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	10,000		0,00
20	M	3483501060-1	Stropné svietidlo LED 1x62W	ks	10,000		0,00
21	M	3450906510	Kratica KU 68-1901	ks	20,000		0,00
22	K	210800107-1	Kábel medený uložený voľne CYKY	m	350,000		0,00
23	K	210800512	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 4	m	10,000		0,00
24	M	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	10,000		0,00
25	K	210800513	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	10,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	10,000		0,00
27	M	3450702800-1	Rurka elektroinštalčná	m	316,667		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZS POLIANSKÁ, KOŠICE

Objekt: 006/2017-ELI - Učebňa fyziky ELI

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martina Farkašová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	0,00

Cena s DPH	v	EUR
-------------------	----------	------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZS POLIANSKÁ, KOŠICE

Objekt: 006/2017-ELI - Učebňa fyziky ELI

Miesto: Košice

Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Martina Farkašová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ZS POLIANSKÁ, KOŠICE

Objekt: 006/2017-ELI - Učebňa fyziky ELI

Miesto: Košice

Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Martina Farkašová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

1	K	210010351	Krabicová rozvodka	ks	23,000		0,00
2	M	3450927000	Kratica 6455-11 acid	ks	23,000		0,00
3	M	8	CYKY-J 3x 1,5	BM	100,000		0,00
4	M	6	CYKY-O 3x 1,5	BM	50,000		0,00
5	M	189	CYKY-J 3x 2,5	BM	100,000		0,00
6	M	38489	CYKY-J 5x 10 RE	BM	50,000		0,00
29	M	50025	CYKY-J 5x 2,5	BM	17,000		0,00
7	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	1,000		0,00
8	M	3450201330	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	1,000		0,00
9	K	210110023-1	Vypínač sériový	ks	1,000		0,00
28	M	3450202510-1	Prepínač hliníkový striedavý	ks	3,000		0,00
10	K	210111001	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P	ks	16,000		0,00
11	M	3450334600	Zásuvka	ks	16,000		0,00
12	K	210120410-1	Prúdové chrániče 16A, 30 mA, 1P+N,	ks	7,000		0,00
13	M	3580760351	Prúdový chránič	ks	7,000		0,00
14	K	210193061	Rozvádzač	ks	1,000		0,00
15	M	3570191037-1	Rozvádzač plastový 18 M	ks	1,000		0,00
16	M	3450201120-1	Spínač páčkový 32 A	ks	1,000		0,00
17	M	107484	3 iC60N 6kA 16,0B/3 istič	KS	2,000		0,00
18	M	10027	Vývodka v-tec M16x1,5	KS	7,000		0,00
19	K	210201082	Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	9,000		0,00
20	M	3483501060-1	Stropné svietidlo LED 1x62W	ks	9,000		0,00
21	M	3450906510	Kratica KU 68-1901	ks	20,000		0,00
22	K	210800107-1	Kábel medený uložený voľne CYKY	m	350,000		0,00
23	K	210800512	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 4	m	10,000		0,00
24	M	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	10,000		0,00
25	K	210800513	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	10,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	10,000		0,00
27	M	3450702800-1	Rurka elektroinštalačná	m	316,667		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZS POLIANSKÁ, KOŠICE

Objekt: 006/2017-ELI - Polytechnická učebňa ELI

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martina Farkašová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH	v	EUR
-------------------	----------	------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZS POLIANSKÁ, KOŠICE

Objekt: 006/2017-ELI - Polytechnická učebňa ELI

Miesto: Košice

Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Martina Farkašová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ZS POLIANSKÁ, KOŠICE

Objekt: 006/2017-ELI - Polytechnická učebňa ELI

Miesto: Košice

Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Martina Farkašová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

1	K	210010351	Krabicová rozvodka	ks	23,000		0,00
2	M	3450927000	Kratica 6455-11 acid	ks	23,000		0,00
3	M	8	CYKY-J 3x 1,5	BM	100,000		0,00
4	M	6	CYKY-O 3x 1,5	BM	50,000		0,00
5	M	189	CYKY-J 3x 2,5	BM	100,000		0,00
6	M	38489	CYKY-J 5x 10 RE	BM	50,000		0,00
29	M	50025	CYKY-J 5x 2,5	BM	17,000		0,00
7	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	1,000		0,00
8	M	3450201330	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	1,000		0,00
9	K	210110023-1	Vypínač sériový	ks	1,000		0,00
28	M	3450202510-1	Prepínač hliníkový striedavý	ks	3,000		0,00
10	K	210111001	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P	ks	16,000		0,00
11	M	3450334600	Zásuvka	ks	16,000		0,00
12	K	210120410-1	Prúdové chrániče 16A, 30 mA, 1P+N,	ks	7,000		0,00
13	M	3580760351	Prúdový chránič	ks	7,000		0,00
14	K	210193061	Rozvádzač	ks	1,000		0,00
15	M	3570191037-1	Rozvádzač plastový 18 M	ks	1,000		0,00
16	M	3450201120-1	Spínač páčkový 32 A	ks	1,000		0,00
17	M	107484	3 iC60N 6kA 16,0B/3 istič	KS	2,000		0,00
18	M	10027	Vývodka v-tec M16x1,5	KS	7,000		0,00
19	K	210201082	Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	9,000		0,00
20	M	3483501060-1	Stropné svietidlo LED 1x62W	ks	9,000		0,00
21	M	3450906510	Kratica KU 68-1901	ks	20,000		0,00
22	K	210800107-1	Kábel medený uložený voľne CYKY	m	350,000		0,00
23	K	210800512	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 4	m	10,000		0,00
24	M	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	10,000		0,00
25	K	210800513	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	10,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	10,000		0,00
27	M	3450702800-1	Rurka elektroinštalačná	m	316,667		0,00

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 006/2017

Stavba: ZS POLIANSKÁ, KOŠICE

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martina Farkašová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH	v	EUR
-------------------	----------	------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 006/2017

Stavba: ZS POLIANSKÁ, KOŠICE

Miesto: Košice

Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Martina Farkašová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtov

006/201

7-

POLYTEC

Polytechnická učebňa

H

006/201

7-FU

Učebňa fyziky

006/201

7-JAZU

Jazyková učebňa

006/201

7-ELI

ZS POLIANSKA ELI

006/201

7-ZTI

ZS POLIANSKA ZTI

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZS POLIANSKÁ, KOŠICE

Objekt: 006/2017-POLYTECH - Polytechnická učebňa

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martina Farkašová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH v EUR

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZS POLIANSKÁ, KOŠICE

Objekt: 006/2017-POLYTECH - Polytechnická učebňa

Miesto: Košice

Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Martina Farkašová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovacie práce a obklady

784 - Dokončovacie práce - malby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ZS POLIANSKÁ, KOŠICE

Objekt: 006/2017-POLYTECH - Polytechnická učebňa

Miesto: Košice

Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Martina Farkašová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	K	611464256	Vnútorná omietka stropov, jednovrstvová pre všetky stavebné materiály, bez dodatočnej povrchovej úpravy miešaná strojne, nanášaná ručne, hr. 10 mm, ozn 073b	m2	80,250		0,00
2	K	612467131	Vnútorná omietka stien, jadrová strojová, miešanie a nanášanie strojne, hr.1,5 cm, ozn. 012	m2	93,470		0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3	K	978012191	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	m2	80,250		0,00
4	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	93,470		0,00
5	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	3,000		0,00
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	8,516		0,00
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,516		0,00
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	127,740		0,00
9	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,516		0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlahy povlakové

16	K	776551101-1	Demontáž podláh z linolea	m2	80,520		0,00
----	---	-------------	---------------------------	----	--------	--	------

781 - Dokončovacie práce a obklady

17	M	2843101220	Montáž a dodávka Linoleum	m2	80,520		0,00
----	---	------------	---------------------------	----	--------	--	------

784 - Dokončovacie práce - maľby

14	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m	m2	173,722		0,00
----	---	-----------	---	----	---------	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZS POLIANSKÁ, KOŠICE

Objekt: 006/2017-FU - Učebňa fyziky

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martina Farkašová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH v EUR

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZS POLIANSKÁ, KOŠICE

Objekt: 006/2017-FU - Učebňa fyziky

Miesto: Košice

Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Martina Farkašová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovacie práce a obklady

784 - Dokončovacie práce - malby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ZS POLIANSKÁ, KOŠICE

Objekt: 006/2017-FU - Učebňa fyziky

Miesto: Košice

Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Martina Farkašová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	K	611464256	Vnútorná omietka stropov, jednovrstvová pre všetky stavebné materiály, bez dodatočnej povrchovej úpravy miešaná strojne, nanášaná ručne, hr. 10 mm, ozn 073b	m2	74,490		0,00
2	K	612467131	Vnútorná omietka stien, jadrová strojová, miešanie a nanášanie strojne, hr.1,5 cm, ozn. 012	m2	129,758		0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3	K	978012191	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	m2	74,490		0,00
4	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	129,758		0,00
5	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	3,000		0,00
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	9,897		0,00
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,897		0,00
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	148,455		0,00
9	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,897		0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlahy povlakové

12	K	776551101-1	Demontáž podláh z linolea	m2	74,490		0,00
----	---	-------------	---------------------------	----	--------	--	------

781 - Dokončovacie práce a obklady

13	M	2843101220	Montáž a dodávka Linoleum	m2	74,490		0,00
17	K	781441018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m2	3,000		0,00
18	M	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 la	m2	3,060		0,00

784 - Dokončovacie práce - maľby

14	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m	m2	204,248		0,00
----	---	-----------	---	----	---------	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZS POLIANSKÁ, KOŠICE

Objekt: 006/2017-JAZU - Jazyková učebňa

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martina Farkašová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH	v	EUR
-------------------	----------	------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZS POLIANSKÁ, KOŠICE

Objekt: 006/2017-JAZU - Jazyková učebňa

Miesto: Košice

Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Martina Farkašová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovacie práce a obklady

784 - Dokončovacie práce - malby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ZS POLIANSKÁ, KOŠICE

Objekt: 006/2017-JAZU - Jazyková učebňa

Miesto: Košice

Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Martina Farkašová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	K	611464256	Vnútorná omietka stropov jednovrstvová pre všetky stavebné materiály, bez dodatočnej povrchovej úpravy miešaná strojne, nanášaná ručne, hr. 10 mm, ozn 073b	m2	58,490		0,00
2	K	612467131	Vnútorná omietka stien, jadrová strojová, miešanie a nanášanie strojne, hr.1,5 cm, ozn. 012	m2	74,658		0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3	K	978012191	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	m2	58,490		0,00
4	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	74,658		0,00
5	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	3,000		0,00
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	6,563		0,00
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,563		0,00
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	98,445		0,00
9	K	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,563		0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlahy povlakové

12	K	776551101-1	Demontáž podláh z linolea	m2	58,490		0,00
----	---	-------------	---------------------------	----	--------	--	------

781 - Dokončovacie práce a obklady

13	M	2843101220	Montáž a dodávka Linoleum	m2	58,490		0,00
----	---	------------	---------------------------	----	--------	--	------

784 - Dokončovacie práce - maľby

14	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m	m2	133,148		0,00
----	---	-----------	---	----	---------	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZS POLIANSKÁ, KOŠICE

Objekt: 006/2017-ZTI - ZS POLIANSKA ZTI

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martina Farkašová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH v EUR

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZS POLIANSKÁ, KOŠICE

Objekt: 006/2017-ZTI - ZS POLIANSKA ZTI

Miesto: Košice

Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Martina Farkašová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolácie tepelné

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ZS POLIANSKÁ, KOŠICE

Objekt: 006/2017-ZTI - ZS POLIANSKA ZTI

Miesto: Košice

Dátum: 21.2.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Martina Farkašová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	K	974031147	Stavebno montážne práce pre vodovod a kanalizáciu (vysekanie rýh, murárske práce, omietkárke práce, montáž zariadených predmetov)	kpl.	1,000		0,00
---	---	-----------	---	------	-------	--	------

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolácie tepelné

2	K	713482303	Montáž trubíc hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm	m	8,050		0,00
3	M	2837710500	Izolácia potrubia- 28/ 6"	m	8,211		0,00

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

4	K	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	9,250		0,00
5	K	721171503	Potrubie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojné	m	9,000		0,00
6	K	721172309	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	9,000		0,00
7	M	2860021530	HT odbočka DN 50/40/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	9,000		0,00
8	K	721172351	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 50	ks	2,000		0,00
9	M	2860022610	HT čistiaci kus DN 50 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000		0,00
10	K	721172445	Montáž kolena pre tiché HT potrubia DN 50	ks	9,000		0,00
11	M	2860023920	MASTER 3-PP koleno 50/45° - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	9,000		0,00
12	K	721172630	Montáž odbočky odpadového potrubia odhlučneného DN 50	ks	9,000		0,00
13	M	2861414587	Odpadová jednoduchá odbočka odhlučnená Plus DN 50/50, 45°,	ks	9,000		0,00
14	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	9,250		0,00
15	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,019		0,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

16	K	722171114	Potrubie plastlinikové PE-RT 26x3 mm	m	8,050		0,00
17	K	722172536	Montáž T-kusu	ks	8,000		0,00
18	M	2860026780	PP-R T-kus redukovaný 25/32/25 systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu	ks	8,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	722172545	Montáž T-kusu PP-R DN 50	ks	9,000		0,00
20	M	2860026670	PP-R T-kus 50 jednoznačný - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu	ks	9,000		0,00
21	K	722173075	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 26	ks	2,000		0,00
22	M	2860030700	Koleno 26/90 - PeX/Al/PeX systém	ks	2,000		0,00
23	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	9,000		0,00
24	M	5511870020	Guľový uzáver pre vodu, 1", FF páčka,	ks	9,000		0,00
25	K	722221080	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1	ks	9,000		0,00
26	M	5511870710	Rohový guľový uzáver pre vodu série 59, 1"FF, 59,	ks	9,000		0,00
27	K	722221095	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 1	ks	9,000		0,00
28	M	5511870980	Guľový uzáver pre vodu s filtrom Filter ball, 1", PN 16,	ks	9,000		0,00
29	K	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	9,000		0,00
30	M	5511130300	Poistný ventil, 1"x2,5 bar,	ks	9,000		0,00
31	K	722221395	Montáž odlučovača nečistôt závitového G 1	ks	9,000		0,00
32	M	5511872530	Odlučovač nečistôt s magnetom, 1"	ks	9,000		0,00
33	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	8,050		0,00
34	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,092		0,00