

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Stavebné úpravy za účelom zriadenia elokovaného pracoviska MŠ Palárikova v objekte ZŠ Masarykova 19/A, Košice

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2015K-001	Stavebné úpravy za účelom zriadenia elokovaného pracoviska MŠ Paláriková v objekte ZŠ Masarykova 19/A, Košice 040 01								
SO01	SO 01 - MŠ Masarykova 1. etapa								
SO01-1	1. Úprava vnútorných priestorov								
SO01-2	2. Elektromontáže								
SO01-3	3. Zdravotnotechnická inštalácia								
SO01-4	4. Ústredne vykurovanie								

Celkom

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy za účelom zriadenia elokovaného pracoviska MŠ Palárikova v objekte ZŠ Masarykova 19/A, Košice
Objekt:
Časť: 1. Úprava vnútorných priestorov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1	317162131	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000		
2	317162132	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	8,000		
3	317162135	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000		
4	342272102	Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (100x249x599)	m2	92,084		
		(1,25+0,15)*3,25-(0,7*1,97) " 2.07		3,171		
		(6,6*2,8+(2,625+1,0)*3,15)-(0,8*1,97)*2 " umyvarka		26,747		
		(6,6*2,8)*2 " 2.15		36,960		
		(6,6*2,8)+(1,25+2,6)*3,15-((0,8*1,97)*2+(1,5*1,5)) " 2.18		25,206		
		Súčet		92,084		
5	342272104	Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (150x249x599)	m2	2,050		
		1,0*2,05		2,050		

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov, Univerzálny základ	m2	206,490		
		13,90 " 2.01		13,900		
		1,53 " 2.03		1,530		
		3,88 " 2.04		3,880		
		2,55 " 2.05		2,550		
		2,66 " 2.06		2,660		
		2,10 " 2.07		2,100		
		81,62 " 2.08		81,620		
		8,45 " 2.09		8,450		
		9,57 " 2.10		9,570		
		19,20 " 2.11		19,200		
		20,10 " 2.15		20,100		
		19,82 " 2.16		19,820		
		0,88 " 2.17		0,880		
		16,98 " 2.18		16,980		
		3,25 " 2.19		3,250		
		Súčet		206,490		
7	611461142	Vnútorná omietka stropov štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 4 mm	m2	63,298		
		13,90 " 2.01		13,900		
		1,53 " 2.03		1,530		
		3,88 " 2.04		3,880		
		2,55 " 2.05		2,550		
		2,66 " 2.06		2,660		
		2,10 " 2.07		2,100		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		0,88 " 2.17		0,880		
		(206,49-27,5)*0,2 " 20% stropu		35,798		
		Súčet		63,298		
8	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	569,084		
		(2,2+6,4+3,0)*3,25-((0,6*1,97)*3+(0,8*1,97)+(0,9*1,97)) " 2.01		30,805		
		(1,45+0,78+0,45+0,26+1,0+1,25)*3,25-(0,6*2,0*2+0,9*0,85) " 2.03		13,703		
		(0,7+2,35+1,0+0,9+0,12+1,45+0,8*2+1,1*2)*3,25-(0,6*2,0*4+0,95*0,85) " 2.04		27,933		
		(1,45+1,1+2,65+0,8+1,1+0,1*2+0,4)*3,25-(0,6*2,0) " 2.05		23,825		
		(0,95+1,55+0,2+1,15+0,92+0,6+0,23+2,1)*3,25-(0,6*2,0*2) " 2.06		22,625		
		(1,95*2+1,1*2)*3,25-(0,6*2,0+0,9*0,85) " 2.07		17,860		
		(11,9*2+6,6*2)*3,25-((0,8*1,97)*2+(0,9*1,97)*2+(1,6*1,5)+(2,4*1,82)*4) " 2.08		93,680		
		(2,63*2+3,75*2)*3,25-(0,8*1,97)*2 " 2.09		38,318		
		(2,63*2+3,0*2+1,0*2+0,1)*3,25-(0,8*1,97+2,4*1,82) " 2.10		37,476		
		(8,9*2)*3,25-((0,8*1,97)*3+(0,9*1,97)*2) " 2.11		49,576		
		(2,9*2+6,6*2+0,25*2)*3,25-((0,8*2,0)+(2,4*1,82)) " 2.15		57,407		
		(2,9*2+6,6*2+0,25*2)*3,25-((0,8*2,0)+(2,4*1,82)) " 2.16		57,407		
		(1,1*2+0,8*2)*3,25-(0,8*2,0) " 2.17		10,750		
		(2,9*2+6,6*2+0,25*2)*3,25-((0,8*1,97)*2+(0,9*1,97)+(1,6*1,5)+(2,4*1,82)) " 2.18		51,682		
		(1,25*2+2,6*2)*3,25-(0,8*1,97) " 2.19		23,449		
		0,2*((2,4+2*1,82)*8+(2,12+2*2,35)+(0,9+2*0,85)*3) " ostenia okien		12,588		
		Súčet		569,084		
9	612465142	Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 4 mm	m2	285,306		
		(1,45+0,78+0,45+0,26+1,0+1,25)*1,25-(0,9*0,5) " 2.03		6,038		
		(0,7+2,35+1,0+0,9+0,12+1,45+0,8*2+1,1*2)*1,25-(0,95*0,85) " 2.04		12,093		
		(1,45+1,1+2,65+0,8+1,1+0,1*2+0,4)*1,25 " 2.05		9,625		
		(0,95+1,55+0,2+1,15+0,92+0,6+0,23+2,1)*1,25 " 2.06		9,625		
		(1,95*2+1,1*2)*3,25-(0,6*2,0+0,9*0,85) " 2.07		17,860		
		(6,6*2)*3,25-((0,8*1,97)*2+(1,6*1,5)) " 2.08		37,348		
		(2,63*2+3,75*2)*1,25 " 2.09		15,950		
		(2,63*2+3,0*2+1,0*2+0,1)*1,25-(2,4*0,7) " 2.10		15,020		
		(6,6*2)*3,25 " 2.15		42,900		
		6,6*3,25 " 2.16		21,450		
		(1,1*2+0,8*2)*3,25-(0,8*1,97) " 2.17		10,774		
		(6,6+1,25+2,7)*3,25-((0,8*1,97)*2+(1,6*1,5)) " 2.18		28,736		
		(1,25+2,6)*3,25-(0,8*1,97) " 2.19		10,937		
		(569,084-(57,785+92,683+91,934*2))*0,2 " 20% steny - obklad, obyté a nové murivo		46,950		
		Súčet		285,306		
10	612481119	Potiahnutie vnútorných stien a stropov, sklotextílnou mriežkou	m2	446,699		
		13,90 " 2.01		13,900		
		1,53 " 2.03		1,530		
		3,88 " 2.04		3,880		
		2,55 " 2.05		2,550		
		2,66 " 2.06		2,660		
		2,10 " 2.07		2,100		
		0,88 " 2.17		0,880		
		Medzisúčet - stropy		27,500		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		(1,45+0,78+0,45+0,26+1,0+1,25)*3,25-(0,6*2,0*2+0,9*0,85) " 2.03		13,703		
		(0,7+2,35+1,0+0,9+0,12+1,45+0,8*2+1,1*2)*3,25-(0,6*2,0*4+0,95*0,85) " 2.04		27,933		
		(1,45+1,1+2,65+0,8+1,1+0,1*2+0,4)*3,25-(0,6*2,0) " 2.05		23,825		
		(0,95+1,55+0,2+1,15+0,92+0,6+0,23+2,1)*3,25-(0,6*2,0*2) " 2.06		22,625		
		(1,95*2+1,1*2)*3,25-(0,6*2,0+0,9*0,85) " 2.07		17,860		
		(6,6*2)*3,25-((0,8*1,97)*2+(1,6*1,5)) " 2.08		37,348		
		(2,63*2+3,75*2)*3,25-(0,8*1,97)*2 " 2.09		38,318		
		(2,63*2+3,0*2+1,0*2+0,1)*3,25-(0,8*1,97+2,4*1,82) " 2.10		37,476		
		(6,6*2)*3,25 " 2.15		42,900		
		6,6*3,25 " 2.16		21,450		
		(1,1*2+0,8*2)*3,25-(0,8*2,0) " 2.17		10,750		
		(6,6+1,25+2,7)*3,25-((0,8*1,97)+(1,6*1,5)) " 2.18		30,312		
		(1,25+2,6)*3,25-(0,8*1,97) " 2.19		10,937		
		Medzisúččet - steny		335,437		
		(206,49-27,5)*0,2 " 20% stropu		35,798		
		(574,158-(57,785+92,683+91,934*2))*0,2 " 20% steny - obklad, obyté a nové murivo		47,964		
		Súččet		446,699		
11	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	9,000		
12	5533194100	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm	ks	1,000		
13	5533194500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm	ks	6,000		
14	5533194600	Zárubňa oceľová CgU 90x197x10cm	ks	2,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	206,490		
16	962031135	Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, - 0,11500t	m2	60,664		
		(1,1+1,05+0,7)*3,2-((0,6*1,97)*3) " záchody		5,574		
		(6,6*2,8)*2+(2,9+1,5)*3,2+(0,9*2,2+0,15*0,15*2)*2 " triedy		55,090		
		Súččet		60,664		
17	965081712	Búranie dlažieb z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	12,690		
		1,53 " 2.03		1,530		
		3,88 " 2.04		3,880		
		1,60 " 2.05		1,600		
		0,88 " 2.06		0,880		
		1,38 " 2.07		1,380		
		3,42 " 2.08		3,420		
		Súččet		12,690		
18	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	8,000		
19	968061125r	Vyvesenie a spätná montáž dreveného dverného krídla plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000		
20	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	1,000		
21	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	8,865		
		0,9*1,97*3+0,6*1,97*3 " 2NP		8,865		
		Súččet		8,865		
22	972054241	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,09 m2, hr.nad 120 mm, -0,03200t	ks	2,000		
23	972054341	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t	ks	4,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
24	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	202,886		
		13,90 " 2.01		13,900		
		1,53 " 2.03		1,530		
		3,88 " 2.04		3,880		
		2,55 " 2.05		2,550		
		2,66 " 2.06		2,660		
		2,10 " 2.07		2,100		
		0,88 " 2.17		0,880		
		Medzisúččet - obyťe stropy		27,500		
		(1,45+0,78+0,45+0,26+1,0+1,25)*1,75-(0,6*0,5) " 2.03		8,783		
		(0,7+2,35+1,0+0,9+0,12+1,45+0,8*2+1,1*2)*1,75-(0,6*0,5*4) " 2.04		16,860		
		(0,4+1,45+1,1++1,45)*1,75+(1,1+0,8+1,1+0,1*2)*3,25-(0,6*0,5) " 2.05		17,800		
		(0,95+1,55+0,2+1,15+0,92+0,6+0,23+2,1)*1,25 " 2.06		9,625		
		(1,95*2+1,1*2)*1,25 " 2.07		7,625		
		(6,6+2,65)*3,25-(2,4*1,82) " 2.13		25,695		
		(1,1*2+0,8*2)*1,75-(0,8*0,5) " 2.17		6,250		
		Medzisúččet - obyťe steny		92,638		
		(206,49-27,5)*0,2 " 20% stropu		35,798		
		(569,084-(57,785+92,683+91,934*2))*0,2 " 20% steny - obklad, obyťe a nové murivo		46,950		
		Súččet		202,886		
25	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	57,785		
		(1,45+0,78+0,45+0,26+1,0+1,25)*1,5-(0,6*1,5) " 2.03		6,885		
		(0,7+2,35+1,0+0,9+0,12+1,45+0,8*2+1,1*2)*1,5-(0,6*1,5*4) " 2.04		11,880		
		(0,4+1,45+1,1++1,45)*1,5+(1,1+0,8+1,1+0,1*2)*0,1-(0,6*1,5) " 2.05		6,020		
		(0,95+1,55+0,2+1,15+0,92+0,6+0,23+2,1)*2,0-(0,6*2,0*2) " 2.06		13,000		
		(1,95*2+1,1*2)*2,0-(0,6*2,0) " 2.07		11,000		
		(1,1*2+0,8*2)*1,5-(0,8*1,5) " 2.17		4,500		
		1,5*1,5*2 " umývadla		4,500		
		Súččet		57,785		
26	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	23,252		
27	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,252		
28	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	69,756		
29	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	23,252		
30	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	139,512		
31	979089012	Poplatok za skladovanie (17 01), ostatné	t	23,252		

99 Presun hmôt HSV

32	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	13,048		
33	999281193	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	13,048		

PSV Práce a dodávky PSV

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
34	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	4,000		
35	725130811	Demontáž písoárového státiá 1 dielných, -0,03968t	súb.	2,000		
36	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	8,000		
37	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	8,000		
38	998725201	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,805		

766 Konštrukcie stolárske

39	766621325	Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 1500 mm x v. 1500 mm	ks	1,000		
40	6114120400R	Plastové okno výsuvné - podávacie š. 1500 mm x v. 1500 mm pre výdajňu jedál	ks	1,000		
41	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	14,000		
42	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa	ks	6,000		
43	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa	ks	6,000		
44	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm prefa	ks	2,000		
45	766669921	Oprava dverného krídla, výmena kovaní dverného krídla, zámku	ks	14,000		
46	5533401890	Kompletná sada-set - zámok, vložka FAB, kovanie	ks	14,000		
47	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	11,461		

771 Podlahy z dlaždíc

48	771445011	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné výšky 100 mm	m	9,900		
		(1,1*2+0,8*2)-(0,8) " 2.17		3,000		
		(1,25*2+2,6*2)-(0,8) " 2.19		6,900		
		Súčet		9,900		
49	771576115	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil., v obmedz. priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.	m2	34,870		
		1,53 " 2.03		1,530		
		3,88 " 2.04		3,880		
		2,55 " 2.05		2,550		
		2,66 " 2.06		2,660		
		2,10 " 2.07		2,100		
		8,45 " 2.09		8,450		
		9,57 " 2.10		9,570		
		0,88 " 2.17		0,880		
		3,25 " 2.19		3,250		
		Súčet		34,870		
50	5856051280	Špeciálne lepidlo, C2TE S1 spotreba 4,5 kg/m2	kg	161,370		
		(34,87+9,9*0,1)*4,5		161,370		
51	5976428101	Dlaždice keramické protišmykové - podľa výberu investora	m2	39,446		
		(34,87+9,9*0,1)*1,1		39,446		
52	5856051325	Špeciálna škárovacia hmota, spotreba 0,8 kg/m2	kg	28,688		
		(34,87+9,9*0,1)*0,8		28,688		
53	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	10,865		

776 Podlahy povlakové

54	776411200	Montráž podlahových soklíkov alebo lišty s jadrom	m	112,600		
----	-----------	---	---	---------	--	--

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		(2,2+6,4+3,0)-(0,6*3+0,8+0,9) " 2.01		8,100		
		(11,9*2+6,6*2)-(0,8*2+0,9*2) " 2.08		33,600		
		(8,9*2)-(0,8*3+0,9*2) " 2.11		13,600		
		(2,9*2+6,6*2+0,25*2)-(0,8) " 2.15		18,700		
		(2,9*2+6,6*2+0,25*2)-(0,8) " 2.16		18,700		
		(2,9*2+6,6*2+0,25*2)-(0,8*2+0,9+4,0) " 2.18		13,000		
		(1,25*2+2,6*2)-(0,8) " 2.19		6,900		
		Súčet		112,600		
55	2841291840r	Soklová lišta s jadrom a uholníky soklových lišt	bm	118,230		
		112,6 * 1,05		118,230		
56	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	226,660		
		8,17 " 2.01		8,170		
		38,62 " 2.09		38,620		
		60,63 " 2.10		60,630		
		39,49 " 2.13		39,490		
		35,84 " 2.14		35,840		
		4,79 " 2.15		4,790		
		39,12 " 2.16		39,120		
		Súčet		226,660		
57	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	171,620		
		13,90 " 2.01		13,900		
		81,62 " 2.08		81,620		
		19,20 " 2.11		19,200		
		20,10 " 2,15		20,100		
		19,82 " 2.16		19,820		
		16,98 " 2.18		16,980		
		Súčet		171,620		
58	2841291570	Podlaha PVC homogénna, trieda záťaže 43	m2	176,769		
		171,62 * 1,03		176,769		
59	776572110	Položenie textilných podláh - kobercov z pásov na obojstranne lepiacu pásku	m2	81,620		
		81,62 " 2.08		81,620		
60	6970005190	Koberiec všiváný, trieda záťaže 33	m2	85,701		
		81,62 * 1,05		85,701		
61	776992127	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm - vybúrané dlažby	m2	12,690		
62	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	29,474		

781

Dokončovacie práce a obklady

63	781441020	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek keram. do malty 300 x 300 mm	m2	110,645		
		(1,45+0,78+0,45+0,26+1,0+1,25)*2,0-(0,6*2,0*2+0,9*0,85) " 2.03		7,215		
		(0,7+2,35+1,0+0,9+0,12+1,45+0,8*2+1,1*2)*2,0-(0,6*2,0*4+0,95*0,85) " 2.04		15,033		
		(1,45+1,1+2,65+0,8+1,1+0,1*2+0,4)*2,0-(0,6*2,0) " 2.05		14,200		
		(0,95+1,55+0,2+1,15+0,92+0,6+0,23+2,1)*2,0-(0,6*2,0*2) " 2.06		13,000		
		(1,95*2+1,1*2)*2,0-(0,6*2,0+0,9*0,85) " 2.07		10,235		
		(2,63*2+3,25*2)*2,0-(0,8*1,97)*2 " 2.09		20,368		
		(2,63*2+3,5*2+1,0*2+0,1)*2,0-(0,8*1,97+2,4*1,0) " 2.10		24,744		
		3,9*1,5 " 2.18		5,850		
		Súčet		110,645		
64	5856051280	Špeciálne lepidlo, C2TE S1 spotreba 4,5 kg/m2	kg	497,903		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		110,645*4,5		497,903		
65	5976428101	Dlaždice keramické - podľa výberu investora!	m2	121,710		
		110,645*1,1		121,710		
66	5856051325	Špeciálna škárovacia hmota, spotreba 0,8 kg/m2	kg	88,516		
		110,645*0,8		88,516		
67	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	34,652		

783 Dokončovacie práce - nátery

68	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	14,000		
		14 " zárubne		14,000		

784 Dokončovacie práce - maľby

69	784452371	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	664,929		
		206,49 " stropy		206,490		
		569,084 " steny		569,084		
		-110,645 " obklady		-110,645		
		Súčet		664,929		

Celkom