

Č.P.	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom
	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE</b>				
	<b>Nátery potrubia</b>				
1	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej jednonás. 1x email a základný náter	m	28,0		
	tepelná izolácia potrubia z PE trubic				
2	TL 22 x 13 DG	m	23,0		
	<b>Rozvody</b>				
	Oceľové potrubie zo závitových rúr bezšvových, mat. 11353.0				
3	DN 15	m	28,0		
	príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľových rúrok závitových				
4	DN 15	ks	2,0		
5	Tlaková skúška potrubia oceľového závitového	m	28,0		
6	presun hmôt pre potrubia	t	0,01		
	<b>Armatúry</b>				
7	radiátorový ventil DN15, priamy	ks	1		
8	radiátorové uzatváracie šrúbenie, DN15, priame	ks	1		
	<b>Vykurovacie telesá</b>				
	<b>Vykurovacie telesá doskové VODT v prevedení Kompakt (s bočným pripojením) vrátane uchytenia odvzdušnenia a vypustenia</b>				
9	VODT 22 900x800	ks	1		
10	tlakové skúšky telies dvojradových výšky 900 mm	ks	1		
11	presun hmôt pre vykurovacie telesá	t	0,01		
	<b>Demontáž</b>				
12	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	3		
13	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4	ks	2		
14	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 20	m	4		
15	Demontáž článkový vykurovacích telies	m2	2,4		
16	presun hmôt pre vykurovacie telesá	t	0,1		
			Jednotková		
	<b>Ostatné náklady</b>		cena		
17	Vykurovací skúška - skúšobná prevádzka	hod	12		
18	Stavebno-montážne práce menej náročné (vypustenie, napustenie systému a odvzdušnenie)	hod	6		