

VÝKAZ VÝMER
Košice, zastávka MHD Prešovská - Vo výmoli

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
1.	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m ³ hr. 20 cm	m ³	19,000	
2.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	38,400	
3.	Odkopávky a prekopávky nezapažené - príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m ³	19,200	
4.	Výkop vsakovacej jamy v obmedzenom priestore horn. tr. 3 ručne, 1,5x1,5x2 m	m ³	4,500	
5.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m ³	33,300	
6.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	9,600	
7.	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5 s odstránením zdevast. drnu, prekyprením a obrobením pôdy, uložením, zhutnením, dodávkou biologicky aktívnej vrstvy zeminy hr. 20 cm po zhutnen., uhrabaním, uvalcovaním, dovozom vody, zaliatím vodou 10-15l/m ²	m ²	30,000	
8.	<i>Trávové semeno - parková zmes</i>	kg	2,000	
9.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	85,000	
10.	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	20,000	
11.	Výplň vsakovacej jamy kamenivom drobným ťažený	m ³	4,500	
12.	Vystlanie vsakovacej jamy geotextíou	m ²	16,500	
13.	<i>Geotextília 200g/m²</i>	m ²	19,800	
14.	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m ³	1,200	
15.	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	24,000	
16.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm	m ²	15,000	
17.	Podkladný betón C 8/10 hr. 100 mm	m ²	15,000	
18.	Montáž dielca prefabrikovaného tvaru L hm. do 0.25 t	ks	49,000	
19.	<i>Tvárnica svahová oporná "L" 800/500/500/12 alebo ekvivalentná</i>	ks	49,000	
20.	Dobetónovanie vozovky - betón C 8/10	m ³	18,000	
21.	Štrk premývaný 16-90 vrátane uloženia	m ³	1,300	
22.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm	m ²	45,000	
23.	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m ² so zhotovením lôžka zo štrkodrvy fr. 0-4 mm hr. 30 mm, s vyplnením škár kamenivom ťaženým drobným, dvojitém zhutnením	m ²	45,000	
24.	<i>Dlažba hr. 6 cm, sivá 100x200 mm</i>	m ²	31,000	
25.	<i>Dažba hr. 6 cm, červená 100x200 mm</i>	m ²	15,000	
26.	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	26,000	
27.	<i>Obrubník betónový 500/150/50 mm, f. sivá</i>	ks	54,000	
28.	<i>Žlab kábelový z PE s krytom 200x120 mm</i>	m	48,000	
29.	Montáž, osadenie, odstránenie dočasného dopravného značenia - A19 1 ks, B31a 1 ks, Z4a 9 ks s nosičmi a upínacím materiálom	kpl.	1,000	
30.	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl.	1,000	
31.	Porealizačné zameranie - geodetický elaborát	kpl.	1,000	
	Cena celkom bez DPH	€		
	DPH %	€		
	Cena celkom vrátane DPH	€		

