Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 - Príprava územia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02 - Cyklistická cestička	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03-Cyklomost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 04 - Sadové úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DPH 20% z	**0,00**					**0,00**
DPH 0% z	**0,00**					**0,00**
Celkom						**0,00**

Krycí list stavby

Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie		Miesto:	
Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: E.Kazecká	Dňa	28.6.2018
Odberateľ: Mesto Košice		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: ATELIER URBEKO s.r.o.Prešov		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,00	0,00	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00
4				
5	Spolu			**0,00**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0,00
14		
15		

D	VRN	
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
17	Horské oblasti	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0,00
19		
20	Spolu	**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		0,00
22	DPH 20% z	0,00	0,00
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu		**0,00**
F			

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavsl	Miesto:		
Objekt SO 01 - Príprava územia			
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: E.Kazecká	Dňa	28.6.2018

Odberateľ: Mesto Košice	IČO:	
	DIČ:	
Dodávateľ: ATELIER URBEKO s.r.o.Prešov	IČO:	
	DIČ:	
Projektant:	IČO:	
	DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,00	0,00	0,00
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			**0,00**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		0,00
22	DPH 20% z	0,00	0,00
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu		**0,00**
F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Mesto Košice **Spracoval: E.Kazecká**
Projektant: **Ks:**
Dodávateľ: ATELIER URBEKO s.r.o.Prešov **Dátum: 28.6.2018**
Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom
Objekt SO 01 - Príprava územia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	3,8800
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0000**	**3,8800**
Celkom	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0000**	**3,8800**

Odberateľ: Mesto Košice | **Spracoval: E.Kazecká**
Projektant: | **Ks:**
Dodávateľ: ATELIER URBEKO s.r.o.Prešov | **Dátum: 28.6.2018**
Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom
Objekt SO 01 - Príprava územia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV							
			ZEMNÉ PRÁCE							
1	221/B 1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,22500t	m2	13,600	0,00		0,00		3,060
2	221/B 1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	1,000	0,00		0,00		0,098
3	221/B 1	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	5,000	0,00		0,00		0,725
4	231/C 2	184806112	Ostrihanie previslých konárov prekažajúcich vo výstavbe s priemerom koruny do 4 m	ks	10,000	0,00		0,00		
			ZEMNÉ PRÁCE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**3,880**
			OSTATNÉ PRÁCE							
5	221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3,883	0,00		0,00		
6	221/B 1	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	38,830	0,00		0,00		
7	221/B 1	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	3,883	0,00		0,00		
			OSTATNÉ PRÁCE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	0,000
			Práce HSV			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**3,880**
SO 01 - Príprava územia					**Celkom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**3,880**

Krycí list rozpočtu

Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie		Miesto:	
Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom			
Objekt SO 02 - Cyklistická cestička		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: E.Kazecká	Dňa	28.6.2018

Odberateľ: Mesto Košice	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ: ATELIER URBEKO s.r.o.Prešov	IČO:
	DIČ:
Projektant:	IČO:
	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,00	0,00	0,00
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			**0,00**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		0,00
22	DPH 20% z	0,00	0,00
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu		**0,00**
F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Mesto Košice **Spracoval: E.Kazecká**
Projektant: **Ks:**
Dodávateľ: ATELIER URBEKO s.r.o.Prešov **Dátum: 28.6.2018**
Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom
Objekt SO 02 - Cyklistická cestička

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0600	46,1300
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	983,4900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	880,3200	0,0100
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 863,8700**	**46,1400**
Celkom	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 863,8700**	**46,1400**

Odberateľ: Mesto Košice | **Spracoval: E.Kazecká**
Projektant: | **Ks:**
Dodávateľ: ATELIER URBEKO s.r.o.Prešov | **Dátum: 28.6.2018**
Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom
Objekt SO 02 - Cyklistická cestička

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV							
			ZEMNÉ PRÁCE							
1	1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	138,320	0,00		0,00		
2	1/A 1	122201301	Nákup chybajúcej zeminy do násypov	m3	105,600	0,00		0,00		
3	1/A 1	122201401	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3	m3	105,600	0,00		0,00		
4	1/A 1	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	135,320	0,00		0,00		
5	1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	105,600	0,00		0,00		
6	1/A 1	171101103	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	334,620	0,00		0,00		
7	1/A 1	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 150,100	0,00		0,00		
8	221/B 1	113107211	Rozrušenie jestvujúceho krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého,	m2	288,300	0,00		0,00		46,128
9	231/A 2	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1 385,000	0,00		0,00		
10	S/S10	0057211100	Trávové semeno	kg	58,170		0,00	0,00	0,058	
			ZEMNÉ PRÁCE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,060**	**46,130**
			SPEVNENÉ PLOCHY							
11	221/A 1	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	2,000	0,00		0,00	0,405	

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
12	221/A 1	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	1 062,616	0,00		0,00	322,621	
13	221/A 1	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	1 157,100	0,00		0,00	323,919	
14	221/A 1	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný AC 11 hr.50mm	m2	1 150,100	0,00		0,00	149,122	
15	221/A 1	577156324	Betón asfaltový hrubozrný po zhutnení III.tr.hr.50mm	m2	1 150,100	0,00		0,00	181,474	
16	221/A 1	578901113	Zdrsnovaci posyp z piesku	m2	282,000	0,00		0,00	2,358	
17	221/A 1	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.100 mm	m2	8,250	0,00		0,00	2,027	
18	221/A 1	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	2,000	0,00		0,00	0,264	
19	221/A 1	596811111	Kladenie dlažby (pre nevidiacích) z betónových dlaždíc komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	2,820	0,00		0,00	0,372	
20	S/S70	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH 20x20x6 cm ČERVENÁ nopová	m2	2,961		0,00	0,00	0,409	
21	S/S70	592276300	Betonová dlažba TBM 2-50 50x50x10 cm	KUS	9,000		0,00	0,00	0,522	
			SPEVNENÉ PLOCHY			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**983,490**	**0,000**
			OSTATNÉ PRÁCE							
22	11/A 1	953940012	Uloženie kábelového žľabu vrátane zemných prác a osadenia+betonový podklad	m	92,000	0,00		0,00		
23	221/A 1	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik,	ks	19,000	0,00		0,00	4,668	
24	221/A 1	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou - vodiacich pásikov šírky do 25 cm-farba zelená	m	16,000	0,00		0,00	0,003	
25	221/A 1	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.-(šípky zelené, prechody biele)	m2	37,500	0,00		0,00	0,025	
26	221/A 1	915721112	Vodorovné značenie krytu striekané farbou úseky zvýšenej pozornosti (celá plocha) - farba červená	m2	282,000	0,00		0,00	0,186	
27	221/A 1	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky-farba zelená	m	406,600	0,00		0,00		

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
28	221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	720,200	0,00		0,00	76,082	
29	221/A 1	935112111	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 10/12, 5	m	18,000	0,00		0,00	2,291	
30	221/B 1	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stľpov, stľpikov alebo konzol, -0,00400t	kus	2,000	0,00		0,00		0,008
31	P/PC	553/01/001	Dodávka a montáž - zahrazovací stĺpik	KS	2,000		0,00	0,00	0,009	
32	S/S30	345720100	Výstražná fólia š.33mm farba červená	m	110,400		0,00	0,00		
33	S/S40	404453540	Značka dopravná zákazová reflexná AL- B 3	KUS	2,000		0,00	0,00	0,016	
34	S/S40	4044540000	Značka dopravná príkazová reflexná AL C 12	KUS	1,000		0,00	0,00		
35	S/S40	404454010	Značka dopravná príkazová reflexná AL C 8	KUS	1,000		0,00	0,00		
36	S/S40	404454010	Značka dopravná príkazová reflexná AL C 18	KUS	3,000		0,00	0,00		
37	S/S40	404456350	Značka doprav informatívna reflexná - AL IP 6	KUS	2,000		0,00	0,00		
38	S/S40	404456580	Značka doprav dodatková reflexná - AL E16d	KUS	2,000		0,00	0,00		
39	S/S40	40445661	Stĺpik značky	KUS	11,000		0,00	0,00	0,055	
40	S/S40	404457510	Tabule dopravné dodatkové AL E 1	KUS	2,000		0,00	0,00	0,010	
41	S/S40	404457610	Tabule dopravné dodatkové AL E 12	KUS	2,000		0,00	0,00	0,010	
42	S/S40	4044576300	Smerové tabule pre cyklotrasu (s dvoma cieľmi) AL IS 40b	ks	2,000		0,00	0,00	0,010	
43	S/S40	4044579100	Dopravná značka tabuľky dopravné -iný názov AL IS 35	ks	2,000		0,00	0,00	0,020	
44	S/S70	592173200	Obrubník betónový chodníkový ABO 4-8 50x8x20cm	KUS	1 454,804		0,00	0,00	20,367	
45	S/S70	5921954410	OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x15-5 cm - NÁBEHOVÝ	kus	3,000		0,00	0,00	0,195	

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
46	S/S70	5922760500	Odvodňovací žľab 50x25x12 cm	kus	75,600		0,00	0,00	1,361	
47	S/S70	593/1	Dodávka kábelový žľab TK 2	m	92,000		0,00	0,00	775,008	
			OSTATNÉ PRÁCE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880,320**	**0,010**
			PRESUNY HMÔT							
48	221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 863,866	0,00		0,00		
			PRESUNY HMÔT			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	0,000
			Práce HSV			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 863,870**	**46,140**
SO 02 - Cyklistická cestička					**Celkom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 863,870**	**46,140**

Krycí list rozpočtu

Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie		Miesto:	
Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom			
Objekt SO 03-Cyklomost		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: E.Kazecká	Dňa	28.6.2018

Odberateľ: Mesto Košice	IČO:	
	DIČ:	
Dodávateľ: ATELIER URBEKO s.r.o.Prešov	IČO:	
	DIČ:	
Projektant:	IČO:	
	DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,00	0,00	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00
3	MONT			
4				
5	Spolu			**0,00**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		0,00
22	DPH 20% z	0,00	0,00
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu		**0,00**
F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Mesto Košice **Spracoval: E.Kazecká**
Projektant: **Ks:**
Dodávateľ: ATELIER URBEKO s.r.o.Prešov **Dátum: 28.6.2018**
Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom
Objekt SO 03-Cyklomost

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	19,9100	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	4,2900	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,2000**	**0,0000**
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	432,1500	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0400	0,0000
Práce PSV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432,1900**	**0,0000**
Celkom	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456,3900**	**0,0000**

Odberateľ: Mesto Košice | **Spracoval: E.Kazecká**
Projektant: | **Ks:**
Dodávateľ: ATELIER URBEKO s.r.o.Prešov | **Dátum: 28.6.2018**
Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom
Objekt SO 03-Cyklomost

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV							
			ZEMNÉ PRÁCE							
1	1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	7,200	0,00		0,00		
2	1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	7,200	0,00		0,00		
3	1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	7,200	0,00		0,00		
4	1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	7,200	0,00		0,00		
			ZEMNÉ PRÁCE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,000**
			ZÁKLADY							
5	2/A 1	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	1,440	0,00		0,00	2,975	
6	211/A 1	274321115	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového tr.C 12/15 (bez výstuže)	m3	5,760	0,00		0,00	12,818	
7	211/A 1	274321116	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového tr.C 16/20 (bez výstuže)	m3	1,810	0,00		0,00	3,969	
8	211/A 1	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	9,050	0,00		0,00	0,066	
9	211/A 1	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	9,050	0,00		0,00		
10	211/A 1	274361211	Výstuž základových pásov pr. do 12 mm z ocele zn.10216 mostných konštrukcií	t	0,005	0,00		0,00	0,005	
11	211/A 1	274361411	Výstuž základových pásov zo zváraných sietí mostných konštrukcií	t	0,064	0,00		0,00	0,074	
			ZÁKLADY			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,910**	**0,000**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
12	211/A 1	428941502	Osadenie mostného ložiska oceľového valčekového zaťaženia do 2 500 kN	ks	4,000	0,00		0,00		
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,000**
			OSTATNÉ PRÁCE							
13	211/A 1	931994142	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcie polyuretanovým pružným tmelom	m	3,967	0,00		0,00	0,002	
14	221/A 1	916531111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory	m	16,000	0,00		0,00	1,323	
15	221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,100	0,00		0,00	0,220	
16	S/S70	592174600	Obrubník betónový záhonový rozm. 50x15x5 cm	KUS	32,320		0,00	0,00	2,747	
			OSTATNÉ PRÁCE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,290**	**0,000**
			PRESUNY HMÔT							
17	211/A 1	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	21,631	0,00		0,00		
			PRESUNY HMÔT			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,000**
			Práce HSV			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,200**	**0,000**
			Práce PSV							
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
18	767/A 3	767914130	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške priem. do 2,0 m	m	36,200	0,00		0,00		
19	767/A 3	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg - atyp rošty	kg	906,700	0,00		0,00	0,063	
20	767/A 3	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg ok podlahy mostovky a priehradové väzníky	kg	3 187,050	0,00		0,00	0,191	
21	767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	0,00		0,00		

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
22	R/R 0	767112245	Montáž roštov z ťahokovu	M2	70,000	0,00		0,00		
23	P/PC	553000002	Oceľové profily - ok podlahy mostovky a priehradové väzníky	kg	3 346,410		0,00	0,00	327,948	
24	P/PC	553000002	Oceľové profily - atyp rošty	kg	983,700		0,00	0,00	96,403	
25	P/PC	5530000031	Oceľový rošt z ťahokovu	m2	77,000		0,00	0,00	7,546	
26	P/PE	553000016	Rámové oplotenie poplastované vr.úchytov a úpravy do oblúka, zváraná mreža v paneloch, rozmer oka76,2x12,7 x4mm /hr.drôtu/	m2	80,000		0,00	0,00		
27	P/PE	5530001	Pozinkovanie oceľových prvkov - atyp rošty	kg	906,700		0,00	0,00		
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432,150**	**0,000**
			NÁTERY							
28	783/A 1	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	102,100	0,00		0,00	0,025	
29	783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný - 2x výmera	m2	204,200	0,00		0,00	0,016	
			NÁTERY			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,040**	0,000
			Práce PSV			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432,190**	**0,000**
SO 03-Cyklomost					**Celkom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**######**	**0,000**

Krycí list rozpočtu

Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie		Miesto:	
Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom			
Objekt SO 04 - Sadové úpravy		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: E.Kazecká	Dňa	28.6.2018

Odberateľ: Mesto Košice	IČO:	
	DIČ:	
Dodávateľ: ATELIER URBEKO s.r.o.Prešov	IČO:	
	DIČ:	
Projektant:	IČO:	
	DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,00	0,00	0,00
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			**0,00**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		0,00
22	DPH 20% z	0,00	0,00
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu		**0,00**
F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Mesto Košice **Spracoval: E.Kazecká**
Projektant: **Ks:**
Dodávateľ: ATELIER URBEKO s.r.o.Prešov **Dátum: 28.6.2018**
Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom
Objekt SO 04 - Sadové úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	12,0700	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	1,6000	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,7000**	**0,0000**
Celkom	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,7000**	**0,0000**

Odberateľ: Mesto Košice | **Spracoval: E.Kazecká**
Projektant: | **Ks:**
Dodávateľ: ATELIER URBEKO s.r.o.Prešov | **Dátum: 28.6.2018**
Stavba Časť B.2-EUROVELO 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu-sídl.Nad Jazerom
Objekt SO 04 - Sadové úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV							
			ZEMNÉ PRÁCE							
1	1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie ornice do 10000 m	M3	3,060	0,00		0,00		
2	1/A 1	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m (2000m)	M3	6,120	0,00		0,00		
3	1/A 1	162701151	Vodorovné premiestnenie	ks	1,000	0,00		0,00		
4	231/A 2	183101212	Výkop jamky pre výsadbu s výmenou pôdy do 50% v hornine triedy 1-4 objemu do 0,02 m3	kus	490,000	0,00		0,00		
5	231/A 2	183101215	Výkop jamky pre výsadbu s výmenou pôdy do 50% v hornine triedy 1-4 objemu do 0,40 m3	kus	1,000	0,00		0,00		
6	231/A 2	183101221	Výkop jamky pre výsadbu s výmenou pôdy do 50% v hornine triedy 1-4 objemu do 1 m3	kus	5,000	0,00		0,00		
7	231/A 2	183104131	Výkop ryhy v hornine bez výmeny pôdy šírky/hĺbky do 600/500 mm, odvoz do 20km a so zložením	m	90,000	0,00		0,00		
8	231/A 2	183106115	Inštalácia koreňových barier so zásypom ryhy(uložená bariéra vytŕča min.2cm nad terén,alebo na zamul.plochách po hranicu mulču, čiže 7cm nad terén)	m	90,000	0,00		0,00		
9	231/A 2	184102111	Vysadenie dreviny s balom priemeru od 10 cm do 20 cm	kus	490,000	0,00		0,00		
10	231/A 2	184102115	Vysadenie dreviny s balom priemeru od 50 cm do 60 cm so zaliatím	kus	6,000	0,00		0,00		
11	231/A 2	184202112	Uviazanie dreviny ku kolom	kus	6,000	0,00		0,00	0,003	
12	231/A 2	184901112	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m-(3 na strom)	kus	18,000	0,00		0,00		
13	231/A 2	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm (70mm)	m2	118,000	0,00		0,00		

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
14	231/A 2	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín	m3	3,050	0,00		0,00		
15	231/C 2	184804101	Montáž chráničky proti koseniu listnatým stromom	ks	6,000	0,00		0,00		
16	P/P10	19	Dodávka - Prunus cerasifera Nigra v.18-20cm	ks	5,000		0,00	0,00		
17	S/S10	02651784R	Dodávka - caryopteris v.40-60 cm	ks	30,000		0,00	0,00	0,030	
18	S/S10	0265203200	Dodávka - Forsythia intermedia Maluch v. 40-60cm	kus	70,000		0,00	0,00	0,070	
19	S/S10	0265226200	Dodávka - Deutzia(alebo Stephanandra incisa Crispa) v.20-40 cm	kus	30,000		0,00	0,00	0,060	
20	S/S10	0265430400	Dodávka - Salix rosmarinifolia v.40-60 cm	kus	40,000		0,00	0,00	0,040	
21	S/S10	0265588400	Dodávka - Weigela Piccolo (alebo Weigela Minuet) v.20-40cm	kus	25,000		0,00	0,00	0,025	
22	S/S10	026600009	Dodávka - Eunymus Silver Queen v.20-40 cm	ks	15,000		0,00	0,00	0,600	
23	S/S10	026600011	Dodávka - Euonymus Canadale Gold (alebo Eunymus Emerald Gold) v.20-40 cm	ks	15,000		0,00	0,00	0,600	
24	S/S10	026600013	Dodávka - Acer tataricum v.14-16 cm	ks	1,000		0,00	0,00	0,040	
25	S/S10	026600018	Dodávka - Spiraea bumalda syn.japonica v.40-60cm	ks	70,000		0,00	0,00	2,800	
26	S/S10	026600020	Dodávka - Spiraea decumbens v. 20-40 cm	ks	35,000		0,00	0,00	1,400	
27	S/S10	026600021	Dodávka - Spiraea douglasii v. 40-60 cm	ks	25,000		0,00	0,00	1,000	
28	S/S10	026600022	Dodávka - Spiraea thunbergii v. 40-60cm	ks	40,000		0,00	0,00	1,600	
29	S/S10	026600023	Dodávka - Spiraea x cinerea Grefsheim (alebo Spiraea thumbergii) v.40-60 cm	ks	95,000		0,00	0,00	3,800	
			ZEMNÉ PRÁCE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,070**	**0,000**
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
30	321/A 1	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie, do sklonom do 1:5, (okrem stromov)	m2	118,000	0,00		0,00	0,033	
31	321/A 1	457979112	Uloženie zavlažovacej rúrky	ks	6,000	0,00		0,00	0,001	
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,030**	**0,000**
			OSTATNÉ PRÁCE							
32	P/PC	00000035	Chránička proti koseniu (listnaté stromy)	kpl	6,000		0,00	0,00		
33	P/PC	055411400	Popruh (úväz kotvenia stromov)	m	12,000		0,00	0,00		
34	P/PC	3604100446	Drevené koly pre kotvenie stromov-2,5m (3 na strom)	ks	18,000		0,00	0,00		
35	P/PC	3604100446	Drevené koly pre kotvenie stromov-polovica 2m (1 na strom)	ks	6,000		0,00	0,00		
36	P/PE	2863K4611	Zavlažovanie - krytka (2ks na strom)	kus	12,000		0,00	0,00		
37	S/S10	0554151000	Mulčovacia kôra (80l vrece)	ks	104,000		0,00	0,00	0,031	
38	S/S10	0821131000	Voda pre -služby	m3	3,050		0,00	0,00		
39	S/S20	2861121600	Rúrka flexibilná drenážna z PVC D 80 mm - zavlažovanie (1ks na strom=4mm rúry)	ks	6,000		0,00	0,00	0,009	
40	S/S30	341111650	Drôt (upevnenie geotextílie)	kg	6,000		0,00	0,00	0,005	
41	S/S60	5833712300	Štrkopiesok 0- 4 s dodávkou (š. cca 2cm-na zásyp koreňových bariér v smere od objektu-na zásyp medzery medzi bariérou a cyklochodníkom resoektíve garážou)	t	1,380		0,00	0,00	1,380	
42	S/S90	597638001	Dodávka - kompostovaný substrát - hĺbenie jám s výmenou pôdy	t	3,060		0,00	0,00	0,000	
43	S/S90	693660570	Geotextília	M2	136,000		0,00	0,00	0,136	
44	S/S90	693665140	Koreňová bariéra-netkaná textília-výška min.45cm respektíve vhodný ekvivalent	m	90,000		0,00	0,00	0,036	
45	S/S90	6936660200	Jutový pás (ochrana kmeňa v mieste úväzu kotvenia)	bal	1,000		0,00	0,00	0,000	

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			OSTATNÉ PRÁCE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,600**	**0,000**
			PRESUNY HMÔT							
46	231/A 2	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke úpravy - vnútrostaveniskový	t	20,830	0,00		0,00		
			PRESUNY HMÔT			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	0,000
			Práce HSV			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,700**	**0,000**
SO 04 - Sadové úpravy					**Celkom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,700**	**0,000**