

Výkaz výmer

P.č.	č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
05 Búracie práce a demolácie								
0501 Búranie konštrukcií								
1.	124	05	05010104000010	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	0,600		
2.	328	05	05010604000140	Odsekanie muriva z kameňa alebo betónu plošné hr. do 300 mm, - 0,75000t	m2	26,828		
0502 Vybúranie konštrukcií a demontáže								
3.	326	05	05020907002100	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	52,000		
0508 Doprava vybúraných hmôt								
4.	42	05	05080200022400	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,320		
5.	43	05	05080200032409	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1,320		
6.	51	05	05080900000012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,320		
7.	313	05	05089000002400	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,320		
0509 Doplnujúce práce								
8.	327	05	05090605012071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	267,200		
01 Zemné práce								
01010103 Prípravné práce - Odstránenie porastov - Krovín								
9.	337	01	01010103010010	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	231,500		
0102 Odkopávky a prekopávky								
10.	25	01	01020200020010	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	36,000		
11.	20	01	01020200020090	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,320		
12.	206	01	01020200030040	Odkopávka a prekopávka v hornine 4, nad 10000 m3	m3	21,600		
13.	24	01	01020200030090	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	6,480		
0103 Hĺbené vykopávky								
14.	187	01	01030202020010	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	26,128		
15.	189	01	01030202020090	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	7,838		
16.	190	01	01030202030010	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	39,192		
17.	22	01	01030202030090	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	11,758		
0104 Konštrukcie z hornín								

18.	31	01	01040202010010	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	133,322		
19.	36	01	01040202010060	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	266,644		
20.	193	01	01040402070010	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	31,577		
21.	192	01	01040501070020	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,258		
22.	196	583	5833721300	Štrkopiesok 0-32 z	t	35,200		
0106		Premiestnenie						
23.	60	01	01060202010020	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	69,743		
24.	61	01	01060202010140	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	34,872		
25.	65	01	01060202010440	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	0,001		
26.	62	01	01060700070020	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	34,872		
01060203		Premiestnenie - Vodorovné - Do 5 000 m						
27.	338	01	01060203040010	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	231,500		
28.	339	01	01060203040090	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	231,500		
32		Špeciálne práce na stavbách vodných diel						
3221		Spevnené plochy						
29.	332	32	32210502010130	Pohádzka dna alebo svahov z kameniva ťaženého hrubého, zmitosti 63-125 mm drveného	m3	17,100		
61		Izolačné práce						
6101		Proti vode a zemnej vlhkosti						
30.	281	61	61010102020010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	25,957		
31.	282	628	6288000730	BITULINE HPI minerál šedý (-15st) izolačný pás impregnovaný modifikovanou živcou APP al. ekvivalent.	m2	27,766		
11		Betonárske práce						
1102		Múry						
32.	334	11	11020901061610	Múry a valy z betónu prostého tr. C 25/30	m3	18,736		
33.	279	11	11020911011610	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	9,368		
34.	280	11	11020911011620	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	9,368		
1125		Doplňujúce konštrukcie						
35.	331	11	11250301041610	Dno alebo steny šacht kanalizačných hr. nad 200 mm z betónu vodostavebného tr. V 4 -C 16/20	m3	27,004		
36.	145	11	11250601030020	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	1,000		
37.	142	11	11250701060030	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 25/30 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	1,010		
38.	144	11	11250901040010	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 16/20	m3	3,450		
22		Práce na pozemných komunikáciách a letiskách						
2204		Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov						

39.	330	22	22040549010030	Stupeň cestnej priekopy z betónu tr. C 8/10 z kameniva ťaženého	ks	5,000		
40.	147	22	22040549010130	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 12/15	m2	24,120		
41.	329	22	22040549010210	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 hr. 100 mm, z lomového kameňa	m2	419,572		
2225 Doplnujúce konštrukcie								
42.	181	22	22251386020110	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 800 mm	m	7,500		
43.	268	592	5922100260	Hrdlová železobetónová rúra, výstuž 12/6, V 80K 80/230/13 al. ekvival.	ks	3,090		

22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2225 Doplnujúce konštrukcie								
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

44.	8	22	22250162020010	Osadenie a montáž cestného zábradlia ocelového s ocelovými stĺpkami	m	20,000		
45.	9	134	1341114000	Ocelové zábradlie tyčové - kruhová ocel' ozn. STN 11 523, podľa EN alebo EN ISO S355J0 do D 100 mm	t	0,214		

2299 Presuny hmôt								
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

46.	236	22	22992203001010	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a letiská s krytom asfaltovým	t	418,159		
-----	-----	----	----------------	---	---	---------	--	--

67 Montáž zámočnických konštrukcií								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

6704 Výplne otvorov								
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

47.	203	67	67040425000010	Montáž mreží pevných otváracích, pozinkované	m2	1,000		
48.	204	132	1321123201	Ocelová konštrukcia - mreža, pozinkované	t	0,091		

6711 Oplotenie								
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

49.	336	67	67110190000020	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	30,000		
50.	335	67	67110406000010	Montáž oplotenia z plechu profilového s hmotnosťou 1m oplotenia do 30 kg	m	20,000		

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

8401 Nátery								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

51.	14	84	84010207010010	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. epoxidové a epoxidechtové základný	m2	16,601		
52.	15	84	84010210020010	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby jednonásobné 2x s emailovaním	m2	16,601		
53.	276	84	84040244010010	Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.I.spotreba kovu 1.85 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	16,601		

Cena celkom bez DPH:					€	
DPH 20%:					€	
Cena celkom vrátane DPH:					€	