

## Doplnenie verejného osvetlenia príjazdovej komunikácie v lokalite Borovicový háj na Popradskej 64/F v Košiciach

## Výkaz výmer

P. č.	Názov položky	MJ	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena celkom € bez DPH
1	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm <sup>2</sup> , vrátane svoriek	m	75,00		
2	<i>Pásovina FeZn 30x4mm</i>	kg	75,00		
3	Kábel 750V pevne uložený	m	40,00		
4	<i>Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5 mm<sup>2</sup> al. ekvivalent.</i>	m	40,00		
5	Kábel 750V voľne uložený	m	90,00		
6	<i>Kábel Al 750V : AYKY-J 4x25 mm<sup>2</sup> al. ekvivalent.</i>	m	90,00		
7	Rúrka el-inšt PVC tuhá s hrdlom	m	100,00		
8	<i>Rúrka PE uložená pevne 80mm</i>	m	100,00		
9	Montáž stožiarovej svorkovnice	ks	3,00		
10	<i>Stožiarová svorkovnica EKM 2045 al. ekvivalent.</i>	ks	3,00		
11	Montáž svetidla 70W vrátane pripojenia svoriek a pripojenia káblov	ks	3,00		
12	<i>Svietidlo vonkajšie MARS 70W al. ekvivalent.</i>	ks	3,00		
13	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	3,00		
14	Montážna plošina	hod	15,00		
15	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr. 3 vr. naloženia, odvozu a zloženia prebyt. zeminy, poplatok za uskladnenie	m	60,00		
16	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr. 3	m	60,00		
17	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, betón hr. do 150 mm-asfalt hr. 70 mm vr. naloženia, odvozu a zloženia sute, poplatok za uskladnenie	m	10,00		
18	Obnova povrchu betón hr. 150 mm, asfalt AC 11 hr. 70 mm	m <sup>2</sup>	8,40		
19	Rozbíjanie betónového základu vr. naloženia, odvozu a zloženia sute, poplatok za uskladnenie	m <sup>3</sup>	1,10		
20	<i>Betón C 16/20</i>	m <sup>3</sup>	3,00		
21	Montáž a osadenie stožiara oceľového, vrátane púzdrového základu a dodávky podružného materiálu	ks	3,00		
22	<i>Stožiar STB 8/76 al. ekvivalent.</i>	ks	3,00		
23	Montáž a osadenie výložníka na oceľový stožiar	ks	3,00		
24	<i>Výložník V1x1500 al. ekvivalent.</i>	ks	3,00		
<b>Cena celkom bez DPH:</b>		€			
<b>DPH 20 %:</b>		€			
<b>Cena celkom vrátane DPH:</b>		€			